

# **ELENCO PREZZI**

(VOCI ELIMINATE)

**COMMITTENTE:** Esecuzione dei lavori di restauro con recupero funzionale del complesso ex Salesiani e Chiesa di S. Eufrasia, da destinarsi rispettivamente a sede del centro bibliotecario di Antichistica, e sede dei Dipartimenti di Scienze Archeologiche, di Scienze Storiche del Mondo Antico e di Filologia Classica, realizzazione di nuovo fabbricato da destinarsi a Biblioteca di lingue e letterature moderne LM1 – LM2, realizzazione di relative sistemazioni interne, situati in Via dei Mille n. 15, Pisa

**OGGETTO:** Università di Pisa

Pisa, 20/03/2009

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 S.M011	<p style="text-align: center;"><b>Distribuzione fluidi (SbCap 27)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di GIUNTO DIELETTRICO per separazione linee di distribuzione gas sottosuolo da linee in vista da ubicare ad ogni risalita delle tubazioni dal sottosuolo. Compreso tutto quanto occorre per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. DIAMETRO DN 2" SbCap 27 - Distribuzione fluidi <b>euro (cinquecentotrenta/00)</b></p>	n.	530,00
Nr. 2 S.M207	<p style="text-align: center;"><b>Antincendio (SbCap 31)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI45 (UNI EN 671-2) antinfortunistica per montaggio esterno parete. Sarà in lamiera metallica verniciata a fuoco, munita di sportello in profilati di alluminio anodizzato con lastra trasparente frangibile a norme antinfortunistiche, trasparente, con dimensioni frontali non inferiori a 0,37 x 0,60 x 0,16 m e con profondità che consenta di contenere, a sportello chiuso, manichetta e lancia permanentemente collegate. Ciascuna cassetta deve essere completa di manichetta (UNI 9487) certificata dal Ministero dell'Interno con selletta portamanichetta, in tubo in nylon con raccordi, manicotti e fascette stringitubo. La manichetta sara' collegata alla rete a mezzo di rubinetto idrante a 45° UNI 45 Ø 1 1/2" e sarà munita di lancia frazionatrice con leva di manovra per passaggio aperto/chiuso e getto pieno/frazionato. Sono comprese le opere murarie ed i materiali per il fissaggio della cassetta. UNI 45 Lunghezza manichetta 25 m SbCap 31 - Antincendio <b>euro (duecentoottantacinque/00)</b></p> <p>Pisa, 20/03/2009</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p>	m	285,00